Drzonowo, 28.10.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
Drzonowo 42, 86-230 Lisewo

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont dwóch łazienek (damskiej i męskiej) wraz z korytarzem, obejmujący w szczególności prace rozbiórkowe, przygotowanie powierzchni, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, prace malarskie, prace sanitarne i elektryczne oraz montaż wyposażenia.

3. Miejsce wykonania:

„Nad Jeziorem”, ul. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno

4. Zakres prac:

• Demontaż / wykuwanie z muru istniejących ościeżnic stalowych lub krat okiennych, wraz z wyniesieniem i uporządkowaniem miejsca pracy.

• Rozebranie istniejących posadzek z płytek ceramicznych.

• Odbicie istniejących płytek ceramicznych ze ścian, filarów i pilastrów.

• Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, bez ocieplenia, w układzie jednowarstwowym,

• Przygotowanie podłoża ścian do licowania płytkami układanymi na klej.

• Wykonanie licowania ścian płytkami ceramicznymi; wzór, format i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

• Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych / płytek układanych na klej.

• Wykonanie nowych posadzek z płytek; wzór, format i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

• Wykonanie jednowarstwowej obudowy z płyt gipsowo-kartonowych w celu zabudowy rur i instalacji.

• Wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych.

• Dwukrotne malowanie bez gruntowania istniejących tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną/lateksową.

• Montaż umywalek porcelanowych pojedynczych z bateriami umywalkowymi, syfonami mosiężnymi oraz rurą odpływową Ø32 mm, wraz z przerobieniem podejść.

• Montaż ustępów z płuczkami typu Geberit, wraz z przerobieniem podejść.

• Wykonanie/wymiana wypustów oświetleniowych i gniazd wtykowych, zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi zasadami wykonania instalacji elektrycznych.

• Dostawa i montaż luster o wymiarach 70 × 170 cm.

• Dostawa i montaż suszarki do rąk kieszeniowej.

• Dostawa i montaż oświetlenia liniowego LED.

• Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych.

• Wywiezienie i zagospodarowanie gruzu oraz odpadów powstałych w trakcie prac, wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem.

• Wykonanie wszystkich prac pomocniczych, zabezpieczających, uszczelniających, montażowych i wykończeniowych niezbędnych do kompletnego wykonania remontu dwóch łazienek.

5. **Materiały:**

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. **Wizja lokalna:**

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien zapoznać się ze stanem technicznym pomieszczeń, warunkami prowadzenia robót oraz dostępnością poszczególnych fragmentów.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, transportu, rusztowań, zabezpieczeń, wywozu odpadów.

7. **Termin realizacji:**

Planowany termin zakończenia robót: 31.12.2026

8. **Termin złożenia ofert:**

Termin złożenia ofert do dnia: 06.11.2026

9. **Miejsce złożenia ofert:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zazdrzonowo.pl

10. **Kryterium oceny ofert:**

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%.

11. Odbiór prac:

Odbiór prac nastąpi przez Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie- protokół odbioru.